



■箱梁紧张搭设中,整个工程有序推进。

5月底主桥通车 9月底工程完工

槐安路高架西延工程全面进入桥梁上部结构施工阶段



■吊装盖梁张拉设备。



■拆除盖梁下的盘扣架。



晚报拍客

投稿邮箱:375020903@qq.com
热线电话:88629179

今日出镜

参与槐安路高架西延工程的建设者

采访动机

记者从石家庄城投集团所属城投集团了解到,槐安路高架西延工程已架设完成79片箱梁,全面进入桥梁上部结构施工阶段,计划5月底主桥通车,9月底完工。

□文/本报记者 冯月静 图/本报记者 张海强

春和景明,奋发前行。在槐安路高架西延工程的现场,建设者掀起建设高潮,一片片小箱梁、钢箱梁成功架设,工程全速推进,日新月异。

昨天,记者进入省会槐安路与北杜街交叉口附近的施工围挡内,从西往东看,已经架起了一片片的箱梁,轰鸣的吊车还在继续架设着箱梁,建设者则站在架好的箱梁上或在盖梁上忙碌着,加快推进槐安路高架西延工程建设,奏响着一曲激昂向上的春日奋进曲。

槐安路高架西延工程主桥全线共51跨,含46跨预制小箱梁、4跨钢箱梁、1跨筒支叠合梁,架设施工采用跨径30米长的预制小箱梁设计。据现场负责人介绍,槐安路高架西延工程已架设完成9跨79片箱梁,计划5月底主桥通车,9月底完工。为确保顺利完成箱梁架设任务,他们按照由中到外的吊装顺序进行安装,有效避免产生安装偏距,确保架设工作进行顺利。

槐安路高架西延工程是落实省委、省政府大力支持省会建设和高质量发展意见的重大行动。项目东起西二环、西至西三环,全长约2.1公里,建设内容包括新建槐安路双向6车道高架桥,全线设置平行进出上下匝道及西向南、西向北两条匝道。

据现场负责人介绍,时光街至西三环桥段箱梁架设完成后,将进行时光街至西二环段箱梁架设,全部完成后,主桥桥型将完美呈现,实现西二环至西三环路段的快速连通。它的建设“缩短”了西二环与西三环的距离,“拉开”了城市发展框架;对于缓解区域内道路交通压力、改善市民出行条件、完善现代化交通路网体系具有重要作用。下一步,城投集团将继续统筹安排工序衔接,科学把控工期及重要时间节点,攻坚克难、加压奋进,全力保障项目建设稳步、早日建成。



■焊接箱梁横隔板钢筋。



■加工盖梁钢筋。